
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym do
wymogów sanitarnych
ADRES INWESTYCJI : Malczyce ul.Klonowa 1
INWESTOR : Gmina Malczyce
ADRES INWESTORA : Malczyce ul. Traugutta 15
DATA OPRACOWANIA : maj 2019 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,70*1,50	m ² m ²	 4,050	
				RAZEM	4,050
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic MDF w ścianach z cegieł 0,80*2,10	m ² m ²	 1,680	
				RAZEM	1,680
4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z szyldami , zamkiem, klamką. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,33*2	m m	 6,660	
				RAZEM	6,660
6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,55*3,20	m ² m ²	 4,960	
				RAZEM	4,960
7	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży 2,10*0,6	m ² m ²	 1,260	
				RAZEM	1,260
8	KNR 4-01 1211-03	Opalenie farby olejnej ze ścian (1,25*2+0,80)*1,50	m ² m ²	 4,950	
				RAZEM	4,950
9	Wycena indywidualna	Przesunięcie wyłącznika oświetlenia na odl do 20cm, przesunięcie gniazdka jednofazowego na odl. do 40 cm, przesunięcie lampy żarowej sufitowej na odl. ok. 1 m 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 5-18 1204-02	Wypusty na przeł.świecznik wyk.przew 1,5 mm2 układ.w tynku z wykuciem bruzd w tynku i podłączeniem do istniejącej instalacji 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 5-08 0505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych LED z gwintem E27, końcowych sufitowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 2-15 0205-04 analogia	Montaż rur wentylacyjnych z PCW o śr. 110 mm na ścianach	m		
		3,7	m	3,700	
				RAZEM	3,700
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwyczajne kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		1,50*3,20*2	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
17	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
		2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
18	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
		3,4	m	3,400	
				RAZEM	3,400
19	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		1,6*0,40*0,40	m ³	0,256	
				RAZEM	0,256
21	KNR 4-01 0342-04	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,90	m	3,900	
				RAZEM	3,900
22	Wycena własna na podstawie KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 2,50	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500
24	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3,20	m m	 3,200	
				RAZEM	3,200
26	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR INSTAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, lub PE- X na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6,20*2+1,20*2	m m	 14,800	
				RAZEM	14,800
28	KNR-W 2-16 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi 15 14,8	m m	 14,800	
				RAZEM	14,800
29	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
30	KNR INSTAL 0107-03	Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 22 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR INSTAL 0109-01	Zawór do wężyków wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych 45 cm z syfonem gruszkowym wys. montażu 70 - 80 cm od podłogi, uzgodnić z użytkownikiem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 4-01 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł 3,90	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
35	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 0,23	m ³ m ³	 0,230	
				RAZEM	0,230
36	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 3,4	m m	 3,400	
				RAZEM	3,400
37	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1,05*2+1,50+0,50+0,25*2+0,1)*2,0	m ² m ²	 9,400	
				RAZEM	9,400
38	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi o wymiarach 20x40 cm na klej Uwaga: Rozmiar płytek, kolor i wzór należy uzgodnić z inwestorem (1,05*2+1,50+0,50+0,25*2+0,1)*2,0	m ² m ²	 9,400	
				RAZEM	9,400
39	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1,56*1,50+1,05*1,50+0,90*0,25	m ² m ²	 4,140	
				RAZEM	4,140
40	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,56*1,50+1,05*1,50+0,90*0,25	m ² m ²	 4,140	
				RAZEM	4,140
41	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek kamionkowych szklwionych antypoślizgowych grub 1 cm płytki 33x33 cm układane na klej Uwaga: Rozmiar płytek, kolor i wzór należy uzgodnić z inwestorem 1,56*1,50+1,05*1,50+0,90*0,25	m ² m ²	 4,140	
				RAZEM	4,140
42	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 33x33 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 1,50*2+1,50*2-0,95	m m	 5,050	
				RAZEM	5,050
43	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - wielkość standard	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 1,05*1,50+1,50*1,50 (1,05*2+1,50*2)*1,32+1,50*4*3,32	m ² m ² m ²	 3,825 26,652	
				RAZEM	30,477
45	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi 30,477	m ² m ²	 30,477	
				RAZEM	30,477
46	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do wnętr starych tynków wewnętrznych sufitów 1,05*1,50+1,50*1,50	m ² m ²	 3,825	
				RAZEM	3,825
47	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,05*2+1,50*2)*1,32+1,50*4*3,32	m ² m ²	 26,652	
				RAZEM	26,652
48	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 3,40*0,3*0,12+4,05*0,015	m ³ m ³	 0,183	
				RAZEM	0,183
49	KNR 4-01 0108-10 x19	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 0,183	m ³ m ³	 0,183	
				RAZEM	0,183
50	wycena indywidual- na	Opłata za składowisko zimi i gruzu. 0,183	m ³ m ³	 0,183	
				RAZEM	0,183